



SARL REN'BOCC (85)



francebiogaz



### SUBSTRATS

Effluents d'élevage  
CIVE  
Graisses végétales

### DONNÉES TECHNIQUES

Préfasse de 77 m<sup>3</sup>  
Broyage en ligne  
Digesteur de 1 200 m<sup>3</sup> (ø 16 m x h 6 m)  
Agitation latérale fixe et inclinable  
Serpentins inox dans les cuves  
Pompes à lobes  
Séparation de phase  
Torchère  
Réseau de chauffage

### VALORISATION DU BIOGAZ

Moteur de cogénération de 156 kW<sub>e</sub>

### VALORISATION DE LA CHALEUR

Fourniture d'eau chaude à un industriel  
(Substitution gaz naturel)

**Mise en service :** 2018

**Prestations :** Conception  
Suivi de chantier et mise en service en  
collaboration avec Pasquiet Equipements