



SUBSTRATS

Effluents d'élevage (fumiers et lisiers bovins)
CIVE
Ensilages
Résidus soja

DONNÉES TECHNIQUES

1 trémie de 30m³
3 préfosse 60, 120 et 360 m³
Broyeur prémix
Digesteur et post digesteur de 4 500 m³ (ø 28 m x h 8 m)
Cuve de stockage du digestat brut de 9 200 m³ (ø 35 m x h 10 m)
Agitation latérale incliné et inclinable
Plancher chauffant et serpentins
Pompes à rotor excentré
Torchère

Mise en service : Fin 2024

Prestations : Conception et réalisation (process uniquement)
Suivi de chantier
Mise en service

VALORISATION DU BIOGAZ

Production de biométhane de 100 puis 200 Nm³/h
Injection dans le réseau de distribution GRDF